

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
PGK Sp. z o.o. w Opocznie
tel 044 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
BDO 000007905
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 54.635.000,00 zł
Konto bankowe:
PKO Bank Polski S.A.
62 1020 3352 0000 1502 0316 1312

Opoczno dnia 12.05.2026 r.



Wpłynęło: 13. 05. 2026
Data:
Ilość ark. 2 l.p.o. 15789
Podpis:
Znal. sprawy:
II

Biuro Rady Miejskiej w Opocznie

ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno

Nasz znak ZWiK /61./ 2026

W odpowiedzi na pismo znak: BRM.033.50.2026 z dnia 07.04.2026r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie przesyła informację dotyczącą stanu sanitacji Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2025 r, założenia inwestycyjne oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych

Informacja zawiera dane dotyczące ilości sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, ilości przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz ilość mieszkańców terenu miasta i gminy korzystających ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych.

Dane dotyczące sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno

Stan skanalizowania w Gminie Opoczno na dzień 31.12.2025r.

Lp	Nazwa zlewni aglomeracji	Długość sieci ks. grawit. / mb /	Długość sieci ks. tłocznej / mb /	Przyłącza ks. / mb /	Przyłącza ks. / szt /	Przepompownie ścieków / szt /	Oczyszczalnie ścieków / szt /
1	Zlewnia Libiszów	7,3	0,9	2,9	196	4	1
2	Zlewnia Mroczków	13,3	1,0	5,8	332	5	-
3	Zlewnia Opoczno	125,4	18,7	59,4	4 960	65	1
4	Zlewnia Kruszewiec	6,2	0,1	1,7	130	1	1
	Ogółem:	152,2	20,7	69,8	5 618	75	3
	Ogółem sieć:	<u>172,9</u>					

Stopień skanalizowania teren miejski – 99,99 %

Stopień skanalizowania na terenie wiejskim – 72,08 %

Dane dotyczące perspektywy kanalizowania gminy Opoczno zawarte w planie PGK na 2026r.

Rok 2026 wg planu inwestycyjnego PGK Sp. z o.o.

1	Zakup i montaż wraz z przewodnikami pomp zatapialnych do ścieków w przepompowniach ścieków - 24 kpl	48 000,00
2	Zakup samochodu ciężarowego trzyosiowego- wywrotka o ładowności minimum 12 t (w drodze leasingu) lub używany	150 000,00
3	Przebudowa (modernizacja) kolektora sanitarnego ϕ 600 mm kanalizacji grawitacyjnej (na odcinku oczyszczalni do ul. Staszica) 508+574+570 mb - koncepcja	50 000,00
4	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opoczno na terenie działek nr 552/21, 555/1, 553/2 ul.Staszica obr 12 PT	15 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC, 3089 mb, przepompownia ścieków kpl. – 2 k.s. tłoczny ϕ 110 mb – 1898, ϕ 160 mb 312 (szt. 66), w m. Wola Załęzna (w kier. Zameczek) PT – I etap	50 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm PVC lub PE-HD w na odcinku od dz.nr w kierunku posesji nr 1033, 1034, 1035, 1045, 1046, 1029, 1031, 1592 w m. Janów Karwicki PT + Wykonawstwo	100 000,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC lub PE-HD, 1744 mb wraz z odcinkami do granicy działek ϕ 160 PVC, 354, kanalizacja tłoczna ϕ 110 PE, 102 mb, przepompownia ścieków P4, przyłącze elektryczne Wykonawstwo w m. Adamów	675 000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC lub PE-HD, 1084 mb, kan tłoczna ϕ 110- 1141 m, ϕ 160- 998 m (45szt.) przepomp. ścieków -1 kpl. w m. Kraśnica (od nr 1-31) Zlewnia Kruszewiec Wykonawstwo	70 000,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC lub PE-HD, 1534 mb, wraz z odc. do granicy ϕ 160- 234 m (45szt.), kan.tłoczna ϕ 110- 19 m , przepomp. ścieków -P2 - 1 kpl. Kruszewiec Projekt Techniczny	60 000,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC lub PEHD 200 mb w ul. Abp. Zygmunta Zimowskiego (łącznik pomiędzy ul. Biernackiego i ul. M.C. Skłodowskiej PT	8 000,00
11	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobawiny PT + W	74 000,00
12	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PVC lub PE-HD długości około 200 m i odcinkow do granicy działek ϕ 160 ok. 5 szt. w miejscowości Międzybórz	12 000,00
13	Zakup minikoparki gąsienicowej – do wykonywania wykopów	100 000,00
	Razem:	1 412 000,00

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zadań inwestycyjnych i zakupów zawiera zatwierdzony Uchwałą plan inwestycyjny PGK Sp .z o.o w Opocznie na rok 2026.

PGK Sp. z o.o. w Opocznie na realizację w/w inwestycji przeznaczy środki własne tj. 1 412 000,00 zł z odpisów amortyzacyjnych.

Do zakończenia skanalizowania całej gminy Opoczno należy wybudować w latach 2027 – 2035

1. Zlewnia Bielowice (z miejscowościami: Bielowice, Sołek, Zameczek, Wyganów, Wólka Karwicka, Wygnanów Kolonia) Zlewnia Nr 6 - Bielowice

- kanalizacja sanitarna Ø200 grawit - 17 146,49 mb
- kanalizacja sanitarna Ø160 grawit – 6 817,00 mb
- kanalizacja sanitarna Ø110 tłoczny – 3 770,13 mb
- przepompownia ścieków- 12 kpl
- przyłącza k.s. – 408 szt $L_1 = 1 956,50$ mb

$Q_{\text{śr.d.}} = 232,12 \text{ m}^3/\text{d}$ Wskaźnik koncentracji (1 608 m.k. : 22,8 km) = 70,53 m.k./km

2. Zlewnia Antoniów (z miejscowościami: Antoniów, Ziębów, Kraśnica, Modrzewek, Modrzew, Brzostówek, Brzostówek Kolonia) Zlewnia Nr 3 - Antoniów

- kanalizacja sanitarna Ø200 grawit. – 14 993,84 mb
- kanalizacja sanitarna Ø160 grawit – 7 469,50 mb
- kanalizacja sanitarna Ø110 tłoczny – 5 238,84 mb
- przepompownia ścieków- 13 kpl
- przyłącza k.s. - 416 szt. $L_1 = 2 307,00$ mb

$Q_{\text{śr.d.}} = 202,69 \text{ m}^3/\text{d}$ Wskaźnik koncentracji (1 626 m.k. : 22,5 km) = 72,27 m.k./k

Miejscowości: Sielec, Stuzno, Stuzno Kolonia:

- kanalizacja sanitarna Ø200 PCV grawit – 8 040 mb
- kanalizacja sanitarna Ø110 tłoczny – 1 920 mb
- przepompownia ścieków- 5 kpl
- przyłącza k.s. - 140 szt $L_1 = 1 039,12$ mb

Włączenie ścieków do Oczyszczalni Opoczno lub wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Wskaźnik koncentracji (465 m.k. : 9,96 km) = 46,69 m.k./km

Ogółem

- k.s. grawi. Ø 200 PCV – 40 180,33 mb
 - k.s. grawit. Ø 160 PCV – 14 286,5 mb
 - k.s. tłoczny Ø 110 PE – 10 928,97 mb
 - przyłącza k.s. 964 szt. $L_1=5302,62$ mb
- Przepompownie ścieków – 30 kpl.
- } = 56.411 mb = 56,41 km

Do skanalizowania w/w miejscowości należy wykonać ogółem około 56.411 mb \approx 56,41 km sieci k.s. Ø 200, k.s. Ø 160 grawitacyjnej, k.s. tłocznej Ø 110

Zakładając na wykonanie 1 mb / 700 zł netto / to na wykonanie w/w sieci k.s. należy planować \approx 56,41 zł / netto co daje ogółem około 39,487 mln. zł.

Niekorzystny wskaźnik koncentracji w/w zlewni ogranicza możliwość pozyskiwania funduszy na budowę kanalizacji sanitarnych z niektórych programów operacyjnych.

Przy możliwościach finansowych PGK i zakładanej amortyzacji oraz pozyskaniu z dofinansowań lub pożyczek przybliżony okres kanalizowania w/w miejscowości to około 15 lat. Należy również zaznaczyć, iż dokumentacja budowlana – kosztorysowa oraz pozwolenia na budowę pochodzą z roku 2008-2009 i obecnie już są nieaktualne. Obecnie trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraśnica

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Ansoniak